



HENTZA BUSINESS SRL
Reg.Com.:J23/5351/2017
VAT: RO38395463
Office: sat. Stefanestii de Jos,
str. Linia de Centura Nr.50, birou 003,
vila H8, jud. Ilfov
IBAN:RO59PIRB4262778126001000

Nr. inregistrare: 7.972 din 12.06.2023

Către: Primaria Moinești
Adresa: Str. Vasile Alecsandri, nr. 14, Moinești, jud. Bacău
Referitor la: Referitor la adresa dumneavoastră nr. 18297 / 08.06.2023 privind achiziția lucrărilor „Amenajare spațiu de joacă pentru copii în strada 1 Mai, municipiul Moinești ”

Raspuns la solicitarea de clarificari

Subscrisa, Hentza Business SRL, cu sediul in Stefanestii de Jos, strada Linia de Centura, nr. 50, bl. H8, ap. 003, judetul Ilfov, inregistrata la Reg. Com. Ilfov sub nr. J23/5351/2017, CUI 38395463, reprezentata de Henta Florin Claudiu - Director General, in legatura cu adresa nr. 18297 / 08.06.2023 privind achiziția lucrărilor „Amenajare spațiu de joacă pentru copii în strada 1 Mai, municipiul Moinești ”, vă transmitem răspunsul nostru la clarificările solicitate:

1. Categoria de lucrări „Montare echipamente”

Toate articolele: TSH38B1; TSH38G1; TSH39A1, care sunt articole din norme de deviz cu alta însemnătate decât in antemăsurătoarea transmisa. De ex. articolul TSH38C1, care este explicat ca si „Confecționarea si montarea de panouri, porți si stâlpi a terenurilor de sport ... stâlpi metal cu scaun, la teren cu volei” (cu o anumită componenta de materiale, manopera, utilaj, transport), in antemăsurătoarea investiției este expli citat a si „Montare complex de joaca” – 1 buc, negăsindu-se in norme. Daca este articol asimilat, va rugam sa ne transmițeți rețeta articolului asimilat.

RĂSPUNS: Montarea locurilor de joacă, care sunt procurate prin formularul F4, a fost asimilată cu aceste articole. Prin urmare, din rețeta aferentă acestor articole se va oferta doar consumul cu mâna de lucru, celelalte resurse specificate în articol nu vor fi luate în calcul.

2. Categoria de lucrări „Structura”

Art. CA01A1 se regăsește de doua ori, cu însemnătăți diferite: fundații echipamente din beton C16/20 si turnare beton simplu (ca in Normele de deviz). Cantitățile de beton le putem adauga prin cod ? (ex. 20019261 – pt. C16/20).

Nu se regăsește transportul betonului.

RĂSPUNS: Tipul betonului reprezintă listă anexă în cadrul articolului respectiv și se regăsește în formularul C6 – Lista cuprinzând consumurile de resurse materiale, respectiv 2100910 pentru Beton C8/10 și 2100912 pentru Beton C16/20. Prețul aferent transportului betonului va fi inclus în prețul materialului (al betonului din lista anexă articolului).

3. Categoria de lucrări „Infrastructura”

- cantitățile de nisip si balast din antemăsurătoare nu corespund cu cerințele din planșa si caietul de



HENTZA BUSINESS SRL
Reg.Com.:J23/5351/2017
VAT: RO38395463
Office: sat. Stefanestii de Jos,
str. Linia de Centura Nr.50, birou 003,
vila H8, jud. Ilfov
IBAN:RO59PIRB4262778126001000

sarcini: suprafața antitraumă de 484,10 mp x 0,3 = 145,23 mc nisip după compactare 98%, iar in
antemăsurătoare avem 97,7 mc nisip.

RĂSPUNS: suprafața antitraumă este, conform Memoriului tehnic de arhitectură, pag. 21, de
429,20mp și se va executa din nisip în grosime de 30cm. Datorită terenului care prezintă denivelări,
cantitatea aferentă articolului „Suprafață antitraumă din nisip” este 97,7mc față de cea care ar rezulta
din calcul. În cazul în care, după efectuarea lucrărilor, cantitatea aferentă acestui articol este diferită,
aceasta se poate regla printr-o dispoziție de șantier;

- nu se regăsește piatra sparta de 20 cm (sub beton C8/10), conform A03

RĂSPUNS: piatra spartă, care se regăsește în detaliul A03, se va utiliza ca strat suport pentru alei și
este inclus în lista de cantități categoria infrastructură, articolul TSD16A1; Prețul aferent transportului
pietrei sparte va fi inclus în prețul materialului.

- nu se regăsește transport nisip, beton, piatra sparta.

RĂSPUNS: transportul nisipului se regăsește în articolul TRA01A25 din formularul F3. Referitor la
beton s-a răspuns la punctul 2 și referitor la piatra spartă s-a răspuns la punctul 3

*Vă rugăm corelați cantitățile din antemăsurători cu informațiile din caietul de sarcini si piesele
desenate.*

De asemenea nu se regăsesc săpătura si transportul pământului rezultat din săpătură.

RĂSPUNS: articolul de săpătură se găsește în formularul F3, categoria Structură, articolul TSA01A1.

*Va rugam sa ne transmiteți rețetele pentru fiecare articol asimilat, din fiecare
antemăsurătoare, pentru a putea fi cuantificate corect la întocmirea ofertei si pentru a regăsi toate
resursele (materiale, manopera, utilaj, transport), in LISTELE CUPRINZAND CONSUMURILE DE
RESURSE.*

RĂSPUNS: pentru articolele asimilate, fac excepție articolele pentru care am dat răspunsul la punctul
1, ofertanții își pot contura propria rețetă astfel încât aceasta să respecte cerințele cantitative și calitative
prevăzute în documentația tehnică.

Hentza Business SRL
Director general
Henta Florin Claudiu

