



HENTZA BUSINESS SRL
Reg.Com.:J23/5351/2017
VAT: RO38395463
Office: sat. Stefanestii de Jos,
str. Linia de Centura Nr.50, birou 003,
vila H8, jud. Ilfov
IBAN:RO59PIRB4262778126001000

Nr. inregistrare: 7.977 din 13.06.2023

Către: Primaria Moinesti
Adresa: Str. Vasile Alecsandri, nr. 14, Moinesti, jud. Bacau
Referitor la: Referitor la adresa dumneavoastră nr. 17614/31.05.2023 privind achiziția lucrărilor „Amenajare Spatiu de joaca pentru copii Parcul Tei, mun. Moinesti”

Raspuns la solicitarea de clarificari

Subscrisa, Hentza Business SRL, cu sediul in Stefanestii de Jos, strada Linia de Centura, nr. 50, bl. H8, ap. 003, judetul Ilfov, inregistrata la Reg. Com. Ilfov sub nr. J23/5351/2017, CUI 38395463, reprezentata de Henta Florin Claudiu - Director General, in legatura cu adresa nr. 17614/31.05.2023 privind achiziția lucrărilor „Amenajare Spatiu de joaca pentru copii Parcul Tei, mun. Moinesti”, vă transmitem răspunsul nostru la clarificările solicitate:

1. *La art. 1 TSD16A1 cantitatea este de 12 mc. Din plansa A-04 rezulta un strat de piatra sparta -sort 0-64 mm compactata 98% de 20 cm grosime-69.8 mc.*

RASPUNS: Dintr-o eroare de calcul a rezultat o cantitate gresita. Cantitatea corecta este 69.8 mc

2. *La art.2 CA01A1 cantitatea este de 5 mc. Din plansa A-04 rezulta un strat de beton C8/10 de 10 cm grosime=34.9 mc.*

RASPUNS: Dintr-o eroare de calcul a rezultat o cantitate gresita. Cantitatea corecta este 34.9 mc

3. *La art.3 TSH37B1 cantitatea este de 349 mp. In extrasul de materiale C6, cantitatea de covor antitrauna este de 243.497 mp.*

RASPUNS: Dintr-o eroare de scriere, s-a introdus cantitea gresita. Cantitatea corecta este 349 mp.

4. *Nu se regaseste transportul betonului.*

RASPUNS: Se va bugeta la articolul de beton.

5. *Nu se regaseste sapatura.*

RASPUNS: Cantitea de sapatura este 105 mc.

6. *Nu se regaseste transportul pamantului rezultat din sapatura.*

RASPUNS: Cantitatea transportul pamantului rezultat este de 168 tone.

7. *In lista cuprinzand consumurile privind transporturile (Formular 9) sunt 5.2 tone transport rutier materiale (TRA02A25) care nu se regaseste in nici un deviz.*

RASPUNS: Cantitatea corecta este 5.20 tone. Ea se va adauga la devizul general.

8. *Va rugam sa ne transmiteti reteta fiecarui articol de deviz asimilat.*

RASPUNS: O sa va transmitem retetele in cel mai scurt timp posibil.

Hentza Business SRL
Director general
Henta Florin Claudiu

